



**WHITE
BASE**
EFFICIENT POLYMER MATERIALS

Кровля

ООО «ВайтБэйс»
ИНН /ОГРН: 6320055659 /1216300001895
Наименование банка: ПАО Сбербанк

р/с: 40702810154400007130
к/с: 30101810200000000607
БИК: 043601607

Коммерческое предложение

По результатам проведенной инспекции, а также опыта проведения аналогичных работ, предлагаем Вам рассмотреть предложенную нами услугу по выполнению комплекса работ по ремонту кровли объекта без демонтажа существующего ковра устройством бесшовного полимерного покрытия Жидкая кровля WHITEBASE.

При работе с однокомпонентным полимерным материалом «WHITEBASE» используется безогневая технология нанесения (газовые горелки не используются), а сам материал относится к негорючим материалам (группа горения Г1). При использовании данной технологии вы получаете следующие преимущества:

- **повышение безопасности выполнения ремонтных работ;**
- **снижение стоимости ремонтных работ за счет отсутствия статей расходов на погрузочно-разгрузочные, транспортировочные и утилизационные услуги с применением спецтехники;**
- **минимальное утяжеление конструкции – минимальная нагрузка на опорные сооружения;**
- **100% стойкость к ультрафиолету – исключение разрушений из-за климатических воздействий;**
- **100% устройство гидроизоляционного слоя старых кровельных покрытий;**
- **снижение частоты обслуживания и ремонта кровельного покрытия (по сравнению с наплавленными материалами);**
- **при обработке всей поверхности кровли, снижение затрат на охлаждение цеха в жаркий период, т.к. полимерное покрытие обладает свето и теплоотражающими свойствами.**
- **кратчайшие сроки осуществления ремонтных работ.**

1. Ремонт наплавленной кровли устройством бесшовного полимерного покрытия Жидкая кровля «WHITEBASE».

Площадь кровли – 3272 м²

Площадь примыканий – 460 м²

Общая площадь выполнения работ – 3 732 м².

Работа с учетом накладных расходов и состояния существующей кровли:

- 1.1 Уборка, очистка кровли от накопившегося мусора, очистка кровли;
- 1.2 Вскрытие проблемных участков, пузырей с последующим просушиванием - **780 м².**;
- 1.3 Подготовка, обеспыливание поверхности – **3732 м².**;
- 1.4 Обработка примыканий к парапетам, вентиляционным шахтам, лифтовым шахтам, коммуникациям высотой 0,4 м, комбинированная укладка армирующего слоя стекло-сеткой/стеклотканью, нанесение Жидкой кровли WHITEBASE в два слоя по примыканиям **460 м².**
- 1.5 Локальная заделка стыков и лопин с армировкой стекло-сеткой - **780 м².**;
- 1.6 Установка кровельных аэраторов – 32 шт.

Tel : 8 (800) 101-04-67
E-Mail : info@whitebase.pro
Web : www.whitebase.pro

РФ, 445044, Самарская область,
г. Тольятти, Южное шоссе, д. 163,
оф. 24.

1.7 Устройство бесшовного полимерного покрытия Жидкая кровля «WHITEBASE» по кровле в 2 слоя **3272 м²**.

1.8 Вынос, погрузка существующего и строительного мусора.

1.9 Комплект расходных материалов: армировочный стеклохолст, кисти, шпатели, перчатки, мешки под мусор, ведра, валики с ручкой, малярная лента, укрывная пленка, ветошь, отрезные диски на УШМ, на всю площадь включены в стоимость работ;

2.0 Материал Жидкая кровля «WHITEBASE» с доставкой на объект – **6160кг**.

Итого стоимость работ: 2 286 480,00 руб. в т.ч. НДС 20%

Смета на материал:

Наименование	Расход материала на кг/м ²	Площадь нанесения, м ²	Кол-во материала, кг.	Цвет материала	Цена материала, руб/кг	Стоимость, в т.ч. НДС 20% руб
Жидкая кровля WHITEBASE	1.65	3732	6160	Белый	670,00	4 127 200,00
Аэратор кровельный			32		2 500,00	80 000,00

Общая стоимость проекта по объекту составит:

№	Наименование	Стоимость руб, в т.ч. НДС 20%
1.	Работа с учетом накладных расходов и состояния существующей кровли.	2 286 480,00
2.	Материал «WHITEBASE»	4 127 200,00
3.	Аэратор кровельный Технониколь	80 000,00
Сумма руб, в т.ч. НДС 20%:		6 493 680,00
Сумма руб НДС 20%		1 082 280,00

Общая сумма выполнения работ составила 6 493 680 рублей в т.ч. НДС 20%

Гарантия на выполненные работы – 5 (пять) лет.

С Уважением

Генеральный директор ООО «ВайтБэйс»

Tel : 8 (800) 101-04-67
 EMail : info@whitebase.pro
 Web : www.whitebase.pro



Гудкова М.С.

РФ 44504 Самарская область,
 г. Тольятти, Южное шоссе, д. 163,
 оф. 209

ИНН 6320055659

Кровля

8 996 969 10 92

Liquid Rubber
RUSSIA

ООО "Ликвид Раббер Апликация"
ИНН 7709910651, КПП 771701001
129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3, стр. 16, этаж 2, пом. 221

Коммерческое предложение

20.07.2023г.

Компания ООО «Ликвид Раббер Апликация» предлагает выполнить своими силами и материалами работы по гидроизоляции кровли здания по адресу: МО, Красногорск, Павшинский бульвар, д 17

Расчет стоимости:

№ п/п	Наименование работ, материалов, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6

1 Раздел: Гидроизоляция кровли

1	Демонтаж старого покрытия по примыканиям 1-3 слоя	м/п	500,00	286,00	143 000,00
2	Очистка поверхности механизированным способом (мойка,сушка,обеспыливание,обезжиривание)	м2	3 178,64	62,50	198 665,00
3	Армирование примыканий (Стеклоткань 200 , Жидкая резина 1K SealSafe S-200)	м\п	944,00	671,23	633 638,00
4	Устройство азраторов (Азратор, Стеклоткань 200 , Жидкая резина 1K SealSafe S-200)	шт	32,00	4 375,87	140 027,84
5	Устройство гидроизоляций водоприемных воронок (Стеклоткань 200 , Жидкая резина 1K SealSafe S-200)	шт	16,00	3 426,37	54 821,92
6	Обмазка швов,армировка повреждений,ремонт пузырей (Стеклоткань 200 , Жидкая резина 1K SealSafe S-200)	м2	3 178,64	283,33	900 593,72
7	Огрунтовка парапета (Жидкая резина 2K SealSafe B-200)	м2	708,00	150,00	106 200,00
8	Нанесение гидроизоляционной мембраны на парапет (Жидкая резина 2K SealSafe B-200)	м2	708,00	1 162,00	822 696,00
9	Огрунтовка поверхности (Жидкая резина 2K SealSafe B-200)	м2	3 178,64	150,03	476 891,40
10	Нанесение гидроизоляционной мембраны на плоскость (Жидкая резина 2K SealSafe B-200)	м2	3 178,64	1 154,97	3 671 243,41
11	Подъем материала	шт	1,00	52 500,00	52 500,00
12	Уборка мусора с погрузкой в контейнер	шт	2,00	12 400,00	24 800,00
12,1	Контейнер 8 м3 (вывоз битумных материалов)	шт	2,00	16 250,00	32 500,00

Итого по разделу

7 257 577,29

ООО "Ликвид Раббер Апликация"

№ п/п	Наименование работ, материалов, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6

2 Раздел: Гидроизоляция кровли лифтовые 8 шт

1	Демонтаж старого покрытия по примыканиям 1-3 слоя	м/п	321,30	286,00	91 891,80
2	Очистка поверхности механизированным способом (мойка,сушка,обеспыливание,обезжиривание)	м2	350,20	62,50	21 887,50
3	Армирование примыканий (Стеклоткань 200 , Жидкая резина 1K SealSafe S-200)	м/п	321,30	671,23	215 665,14
4	Устройство гидроизоляций водопримных воронок (Стеклоткань 200 , Жидкая резина 1K SealSafe S-200)	штг	8,00	3 426,37	27 410,96
5	Обмазка швов,армировка повреждений,ремонт пузырей (Стеклоткань 200 , Жидкая резина 1K SealSafe S-200)	м2	350,20	283,33	99 221,03
6	Огрунтовка парапета (Жидкая резина 2K SealSafe B-200)	м2	224,90	150,03	33 741,75
7	Нанесение гидроизоляционной мембраны на парапет (Жидкая резина 2K SealSafe B-200)	м2	224,90	1 154,97	259 753,43
8	Огрунтовка поверхности (Жидкая резина 2K SealSafe B-200)	м2	350,20	150,03	52 539,00
9	Нанесение гидроизоляционной мембраны на плоскость (Жидкая резина 2K SealSafe B-200)	м2	350,20	1 154,97	404 471,55

Итого по разделу

1 206 582,16

3 Раздел:

1	Подъем материала	штг	1,00	157 500,00	157 500,00
2	Уборка мусора с погрузкой в контейнер	штг	5,00	19 440,00	97 200,00
2,1	Контейнер 8 м3 (вывоз битумных материалов)	штг	5,00	16 250,00	81 250,00

Итого по разделу

335 950,00

Итого по разделам

8 800 109,45

Накладные и транспортные расходы

6%

528 006,57

Всего по смете

9 328 116,02

в том числе НДС 20%:

1 554 686,00

Коммерческое предложение действительно до 20.08.2023г.

Гарантия на работы – 36 месяцев

Срок исполнения – 40 дней

Наши сотрудники имеют многолетний опыт работ на крупных объектах г. Москвы:

-Московский метрополитен (Станции Алма-атинская, Борисово, Деловой центр, Рассказовка)

-Дом Правительства Российской Федерации (ДПРФ)

-Реконструкция пешеходных переходов на Кутузовском проспекте

-Театр «САТИРЫ» на станции метро Маяковская

ООО "Ликвид Раббер Апликация"

- Жилой комплекс Ромашково
- Здание Казанского вокзала
- Торговый комплекс Barvikha Luxury Village
- Шоу-рум Bentley
- Московский международный деловой центр «Москва-Сити»
- Центральный Детский Мир и др.

С уважением,
Генеральный директор

К.А.Синицин